

Załącznik nr 1 do umowy

Łąkowa 17.KST

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 2 1901-01	Docieplenie ścian budynków, ścian bocznych loggi z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - metoda lekka	m ²		
		ŚCIANA ZACHODNIA 12.20*(9.05+0.20+0.25+0.70)	m ²	124.440	
		ŚCIANA WSCHODNIA 12.20*((0.80+0.25+0.20+5.14)+(0.60+0.20+0.25+1.0))	m ²	102.968	
		A (suma częściowa)	m ²	227.408	
		ściany wewnętrzne balkonów 4.30*2.43*4	m ²	41.796	
		potrącenia - drzwi i okna balkonowe (-0.80*2.15+2.02*1.40)*4	m ²	-18.192	
				RAZEM	251.012
2	KNNR 2 1901-01	Docieplenie ścian budynków, ścian bocznych loggi z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - metoda lekka	m ²		
		ściany osłonowe balkonów (11.28*1.20*2*2)+(0.20*11.20*2)	m ²	58.624	
				RAZEM	58.624
3	KNNR 2 1901-02	Docieplenie ścian budynków z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - metoda lekka - dodatkowa warstwa siatki w miejscach szczególnie narażonych	m ²		
		2.0*((9.05+0.20+0.25+0.70)+(0.80+0.25+0.20+5.14)+(0.60+0.20+0.25+1.0))	m ²	37.280	
				RAZEM	37.280
4	KNNR 2 1902-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych - narożniki: listwy aluminiowe	m		
		ściany szczytowe 12.20*4	m	48.800	
		ściany osłonowe balkonów 11.28*2*2	m	45.120	
		ościeża okienne i drzwi balkonowe (1.40*4)+((1.40+2.02+0.80+2.15)*4)	m	31.080	
				RAZEM	125.000
5	KNNR 2 1902-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych cokoły - listwy aluminiowe	m		
		(9.05+0.20+0.25+0.70)+(0.80+0.25+0.20+5.14)+(0.60+0.20+0.25+1.0)	m	18.640	
				RAZEM	18.640
6	KNNR 2 0504-01	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
		opierzenia ścian osłonowych balkonów 0.25*1.20*2	m ²	0.600	
				RAZEM	0.600
7	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		12.80	m	12.800	
				RAZEM	12.800
8	KNR-W 2-02 0526-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		12.80	m	12.800	
				RAZEM	12.800
9	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniwych, z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		0.30*(9.05+5.14+0.60)	m ²	4.437	
				RAZEM	4.437
10	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
		opierzenia murów ogniwych 0.50*(9.05+5.14+0.60)	m ²	7.395	
				RAZEM	7.395
11	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników stalowych	m		
		2.10*4	m	8.400	
				RAZEM	8.400
12	KNR-W 4-01 0323-01	Obsadzenie podokienników stalowych do 1.5 w ścianach	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR-W 2-02 1609-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys. do 16 m	m ²		
		z poz. 1 227.408/12.20*12.80	m ²	238.592	
				RAZEM	238.592
Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	238.592
14		Czas pracy rusztowań grupy	r-g		
				RAZEM	0.000

Załącznik nr 2 do umowy

Łąkowa 17.KST

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	blacha stalowa ocynkowana płaska grub. 0,5 mm	kg	3.0060		3.0060	0.00	0.00	
2.	blacha stalowa ocynkowana płaska 0.50 mm	kg	30.0800		30.0800	0.00	0.00	
3.	blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm	kg	41.0423		41.0423	0.00	0.00	
4.	drut stalowy okrągły 3 mm	kg	2.1473		2.1473	0.00	0.00	
5.	spoiwo cynowo-olowiowe LC-60	kg	0.5217		0.5217	0.00	0.00	
6.	listwy narożnikowe aluminiowe	m	137.5000		137.5000	0.00	0.00	
7.	listwy cokołowe aluminiowe	m	20.5040		20.5040	0.00	0.00	
8.	haki do muru	kg	2.8631		2.8631	0.00	0.00	
9.	uchwyty do rur spustowych ocynkowane	kpl	4.2240		4.2240	0.00	0.00	
10.	podkład pod tynk	kg	85.1499		85.1499	0.00	0.00	
11.	farba silikonowa	kg	123.8544		123.8544	0.00	0.00	
12.	zaprawa łącząca	kg	1887.9804		1887.9804	0.00	0.00	
13.	plyty styropianowe gr.12 cm	m ²	258.5424		258.5424	0.00	0.00	
14.	plyty styropianowe gr.3cm	m ²	60.3827		60.3827	0.00	0.00	
15.	kołki rozprężne plastikowe	szt	1238.5440		1238.5440	0.00	0.00	
16.	piasek do zapraw	m ³	0.0720		0.0720	0.00	0.00	
17.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	kg	27.6000		27.6000	0.00	0.00	
18.	tynk cienkowarstwowy mineralny	kg	1238.5440		1238.5440	0.00	0.00	
19.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m ³	0.0262		0.0262	0.00	0.00	
20.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II	m ³	0.0310		0.0310	0.00	0.00	
21.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	0.0429		0.0429	0.00	0.00	
22.	plyty pomostowe robocze	m ²	1.4554		1.4554	0.00	0.00	
23.	plyty pomostowe komunikacyjne	m ²	0.0477		0.0477	0.00	0.00	
24.	wzmocniona tkanina z włókna szklanego	m ²	41.0080		41.0080	0.00	0.00	
25.	siatka z włókna szklanego	m ²	340.5996		340.5996	0.00	0.00	
26.	woda	m ³	0.0718		0.0718	0.00	0.00	
27.	kołki rozporowe plastikowe	szt	49.5465		49.5465	0.00	0.00	
28.	parapety stalowe dł. 2,10m	szt	4.0000		4.0000	0.00	0.00	
29.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Materiały w pozycjach 10,11,12,18 zabezpiecza Zamawiający pozostałe materiały należy ująć w kalkulacji oferty.