

Załącznik nr 1 do umowy

Spokojna 27.KST

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 2 1901-01	Docieplenie ścian budynków, ścian bocznych loggi z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - metoda lekka	m ²		
		ŚCIANA ZACHODNIA 12.50*(2.40+0.20+0.25+0.70)	m ²	44.375	
		ŚCIANA WSCHODNIA 12.50*(10.20+0.80+0.20+0.25)	m ²	143.125	
				RAZEM	187.500
2	KNNR 2 1901-01	Docieplenie ścian budynków, ścian bocznych loggi z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - metoda lekka	m ²		
		(11.45*1.20*2)+(0.20*11.45)	m ²	29.770	
				RAZEM	29.770
3	KNNR 2 1901-02	Docieplenie ścian budynków z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - metoda lekka - dodatkowa warstwa siatki w miejscach szczególnie narażonych	m ²		
		2.0*((2.40+0.20+0.25+0.70)+(10.20+0.80+0.20+0.25))	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
4	KNNR 2 1902-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka	m		
		- dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych - narożniki: listwy aluminiowe	m	75.000	
		ściany szczytowe	m	22.900	
		ściana osłonowa balkonu	m	44.800	
				RAZEM	142.700
5	KNNR 2 1902-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka	m		
		- dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych cokoły - listwy aluminiowe	m	15.000	
				RAZEM	15.000
6	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		0.30*(10.20+2.40)	m ²	3.780	
				RAZEM	3.780
7	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
		opierzenia murów ogniowych	m ²	6.300	
				RAZEM	6.300
8	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
		0.25*1.40	m ²	0.350	
				RAZEM	0.350
9	KNR-W 2-02 1609-02	Rusztowania ramowe przysięcienne RR - 1/30 wys. do 16 m	m ²		
		z poz. 1 187.50/12.50*12.90	m ²	193.500	
		z poz. 2. 29.77/11.45*11.85	m ²	30.810	
				RAZEM	224.310
10		Czas pracy rusztowań grupy	r-g		
				RAZEM	0.000

Załącznik nr 2 do umowy

Spokojna 27.KST

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	blacha stalowa ocynkowana płaska 0.50 mm	kg	1.7535		1.7535	0.00	0.00	
2.	blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm	kg	34.9650		34.9650	0.00	0.00	
3.	drut stalowy okrągły 3 mm	kg	2.0188		2.0188	0.00	0.00	
4.	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	0.1925		0.1925	0.00	0.00	
5.	listwy narożnikowe aluminiowe	m	156.9700		156.9700	0.00	0.00	
6.	listwy cokołowe aluminiowe lub z PCW	m	16.5000		16.5000	0.00	0.00	
7.	haki do muru	kg	2.6917		2.6917	0.00	0.00	
8.	podkład pod tynk	kg	59.7493		59.7493	0.00	0.00	
9.	farba silikonowa	kg	86.9080		86.9080	0.00	0.00	
10.	zaprawa łącząca	kg	1336.7370		1336.7370	0.00	0.00	
11.	plyty styropianowe gr.12 cm	m ²	193.1250		193.1250	0.00	0.00	
12.	plyty styropianowe gr. 3cm	m ²	30.6631		30.6631	0.00	0.00	
13.	kołki rozprężne plastikowe	szt	869.0800		869.0800	0.00	0.00	
14.	tynk cienkowarstwowy mineralny	kg	869.0800		869.0800	0.00	0.00	
15.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m ³	0.0247		0.0247	0.00	0.00	
16.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II	m ³	0.0292		0.0292	0.00	0.00	
17.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	0.0404		0.0404	0.00	0.00	
18.	plyty pomostowe robocze	m ²	1.3683		1.3683	0.00	0.00	
19.	plyty pomostowe komunikacyjne	m ²	0.0449		0.0449	0.00	0.00	
20.	wzmocniona tkanina z włókna szklanego	m ²	33.0000		33.0000	0.00	0.00	
21.	siatka z włókna szklanego	m ²	238.9970		238.9970	0.00	0.00	
22.	woda	m ³	0.0789		0.0789	0.00	0.00	
23.	kołki rozporowe plastikowe	szt	45.0450		45.0450	0.00	0.00	
24.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Materiały w pozycjach 9,10,11,17 zabezpiecza Zamawiający pozostałe materiały należy ująć w kalkulacji oferty.