

Załącznik nr1 do umowy

Spokojna 41.KST

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 2 1901-01	Docieplenie ścian budynków, ścian bocznych loggi z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - metoda lekka	m ²		
		ŚCIANA PÓŁNOCNA 12.20*(10.45+(0.20+0.25+0.75)*2)	m ²	156.770	
		ŚCIANA POŁUDNIOWA 12.20*(10.45+(0.20+0.25+0.75)*2)	m ²	156.770	
				RAZEM	313.540
2	KNNR 2 1901-02	Docieplenie ścian budynków z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - metoda lekka - dodatkowa warstwa siatki w miejscach szczególnie narażonych	m ²		
		2.0*(10.45+(0.20+0.25+0.75)*2)*2	m ²	51.400	
				RAZEM	51.400
3	KNNR 2 1902-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych - narożniki: listwy aluminiowe	m		
		ściany szczytowe 12.20*8	m	97.600	
		ościeża okienne 1.40*4*4	m	22.400	
				RAZEM	120.000
4	KNNR 2 1902-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych cokoły - listwy aluminiowe	m		
		(10.45+(0.20+0.25+0.75)*2)*2	m	25.700	
				RAZEM	25.700
5	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		0.30*10.45*2	m ²	6.270	
				RAZEM	6.270
6	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
		opierzenia murów ogniowych 0.50*10.45*2	m ²	10.450	
		pas podrynnowy 0.40*0.75*4	m ²	1.200	
				RAZEM	11.650
7	KNR-W 2-02 1609-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys. do 16 m	m ²		
		z poz. 1 313.540/12.20*12.80	m ²	328.960	
				RAZEM	328.960
8		Czas pracy rusztowań grupy	r-g		
				RAZEM	0.000

Załącznik nr 2 do umowy

Spokojna 41.KST

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm	kg	64.6575		64.6575	0.00	0.00	
2.	druk stalowy okrągły 3 mm	kg	2.9606		2.9606	0.00	0.00	
3.	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	0.3379		0.3379	0.00	0.00	
4.	listwy narożnikowe aluminiowe	m	132.0000		132.0000	0.00	0.00	
5.	listwy cokołowe aluminiowe lub z PCW	m	28.2700		28.2700	0.00	0.00	
6.	haki do muru	kg	3.9475		3.9475	0.00	0.00	
7.	podkład pod tynk	kg	86.2235		86.2235	0.00	0.00	
8.	farba silikonowa	kg	125.4160		125.4160	0.00	0.00	
9.	zaprawa łącząca	kg	1911.8370		1911.8370	0.00	0.00	
10.	plyty styropianowe gr. 12 cm	m ²	322.9462		322.9462	0.00	0.00	
11.	kołki rozpreżne plastikowe	szt	1254.1600		1254.1600	0.00	0.00	
12.	tynk cienkowarstwowy mineralny	kg	1254.1600		1254.1600	0.00	0.00	
13.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m ³	0.0362		0.0362	0.00	0.00	
14.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II	m ³	0.0428		0.0428	0.00	0.00	
15.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	0.0592		0.0592	0.00	0.00	
16.	plyty pomostowe robocze	m ²	2.0067		2.0067	0.00	0.00	
17.	plyty pomostowe komunikacyjne	m ²	0.0658		0.0658	0.00	0.00	
18.	wzmocniona tkanina z włókna szklanego	m ²	56.5400		56.5400	0.00	0.00	
19.	siatka z włókna szklanego	m ²	344.8940		344.8940	0.00	0.00	
20.	woda	m ³	0.0729		0.0729	0.00	0.00	
21.	kołki rozporowe plastikowe	szt	78.0550		78.0550	0.00	0.00	
22.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Materiały w pozycjach 7, 8, 9, 12 zabezpiecza Zamawiający pozostałe materiały należy ująć w kalkulacji oferty.