

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 2 1901-01	Docieplenie ścian budynków, ścian bocznych loggi z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - metoda lekka	m <sup>2</sup>		
		ŚCIANA PÓŁNOCNA 12.20*(10.45+(0.20+0.25+0.75)*2)	m <sup>2</sup>	156.770	
		ŚCIANA POŁUDNIOWA 12.20*2.20	m <sup>2</sup>	26.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>183.610</b>
2	KNNR 2 1901-01	Docieplenie ścian budynków, ścian bocznych loggi z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - metoda lekka	m <sup>2</sup>		
		Ściana osłonowa balkonów (1.20*10.40*2)+(0.20*10.4)	m <sup>2</sup>	27.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.040</b>
3	KNNR 2 1901-02	Docieplenie ścian budynków z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - metoda lekka - dodatkowa warstwa siatki w miejscach szczególnie narażonych	m <sup>2</sup>		
		2.0*(10.45+(0.20+0.25+0.75)*2+2.20)	m <sup>2</sup>	30.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.100</b>
4	KNNR 2 1902-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych - narożniki: listwy aluminiowe	m		
		ściany szczytowe 12.20*6	m	73.200	
		okna 1.40*4*2	m	11.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.400</b>
5	KNNR 2 1902-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka - dopłaty - wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych cokoły - listwy aluminiowe	m		
		10.45+2.20+0.75+0.75	m	14.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.150</b>
6	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		0.30*(10.45+2.20)	m <sup>2</sup>	3.795	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.795</b>
7	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
		opierzenia murów ogniowych 0.50*(10.45+2.20)	m <sup>2</sup>	6.325	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.325</b>
8	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
		daszki balkonowe 0.25*1.20	m <sup>2</sup>	0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
9	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
		pas nadrynnowy 0.40*1.0*2	m <sup>2</sup>	0.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.800</b>
10	KNR-W 2-02 1609-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys. do 16 m	m <sup>2</sup>		
		z poz. 1 183.610/12.20*12.80	m <sup>2</sup>	192.640	
		z poz. 2 27.04/10.40*11.00	m <sup>2</sup>	28.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>221.240</b>
11		Czas pracy rusztowań grupy	f-g		
				<b>RAZEM</b>	<b>0.000</b>

Załącznik nr 2 do umowy  
Łąkowa 57.KST

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	blacha stalowa ocynkowana płaska 0.50 mm	kg	5.5270		5.5270	0.00	0.00	
2.	blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm	kg	35.1038		35.1038	0.00	0.00	
3.	druk stalowy okrągły 3 mm	kg	1.9912		1.9912	0.00	0.00	
4.	spoiwo cynowo-olowiowe LC-60	kg	0.2150		0.2150	0.00	0.00	
5.	listwy narożnikowe aluminiowe	m	92.8400		92.8400	0.00	0.00	
6.	listwy cokołowe aluminiowe lub z PCW	m	15.5650		15.5650	0.00	0.00	
7.	haki do muru	kg	2.6549		2.6549	0.00	0.00	
8.	podkład pod tynk	kg	57.9288		57.9288	0.00	0.00	
9.	farba silikonowa	kg	84.2600		84.2600	0.00	0.00	
10.	zaprawa łącząca	kg	1284.5955		1284.5955	0.00	0.00	
11.	plyty styropianowe gr 12cm	m <sup>2</sup>	189.1183		189.1183	0.00	0.00	
12.	plyty styropianowe gr. 3cm	m <sup>2</sup>	27.8512		27.8512	0.00	0.00	
13.	kołki rozprężne plastikowe	szt	842.6000		842.6000	0.00	0.00	
14.	tynk cienkowarstwowy mineralny	kg	842.6000		842.6000	0.00	0.00	
15.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m <sup>3</sup>	0.0243		0.0243	0.00	0.00	
16.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II	m <sup>3</sup>	0.0288		0.0288	0.00	0.00	
17.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.0398		0.0398	0.00	0.00	
18.	plyty pomostowe robocze	m <sup>2</sup>	1.3496		1.3496	0.00	0.00	
19.	plyty pomostowe komunikacyjne	m <sup>2</sup>	0.0442		0.0442	0.00	0.00	
20.	wzmocniona tkanina z włókna szklanego	m <sup>2</sup>	33.1100		33.1100	0.00	0.00	
21.	siatka z włókna szklanego	m <sup>2</sup>	231.7150		231.7150	0.00	0.00	
22.	woda	m <sup>3</sup>	0.0493		0.0493	0.00	0.00	
23.	kołki rozporowe plastikowe	szt	50.1675		50.1675	0.00	0.00	
24.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
<b>RAZEM</b>								

Materiały w pozycjach 8,9,10,14 zabezpiecza Zamawiający pozostałe materiały należy ująć w kalkulacji oferty