

Załącznik nr 1 do umowy

Łąkowa 47.KST

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 2 1901-01	Docieplenie ścian budynków, ścian bocznych loggi z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - metoda lekka	m ²		
		ŚCIANA WSCHODNIA 12.20*2.20	m ²	26.840	
		ŚCIANA ZACHODNIA 12.20*(10.4+(0.20+0.25+0.80)*2)	m ²	157.380	
				RAZEM	184.220
2	KNNR 2 1901-01	Docieplenie ścian budynków, ścian bocznych loggi z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - metoda lekka	m ²		
		Ściana osłonowa balkonów (11.20*1.35*2)+(0.20*11.20)	m ²	32.480	
				RAZEM	32.480
3	KNNR 2 1901-02	Docieplenie ścian budynków z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - metoda lekka - dodatkowa warstwa siatki w miejscach szczególnie narażonych	m ²		
		2.0*(2.20+(10.4+(0.20+0.25+0.80)*2))	m ²	30.200	
				RAZEM	30.200
4	KNNR 2 1902-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka	m		
		- dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych - narożniki: listwy aluminiowe	m	73.200	
		ściany szczytowe 12.20*6	m	22.400	
		ściana osłonowa balkonów 11.20*2	m	8.400	
				RAZEM	104.000
5	KNNR 2 1902-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka	m		
		- dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych cokoły - listwy aluminiowe (2.20+(10.4+(0.20+0.25+0.80)*2))	m	15.100	
				RAZEM	15.100
6	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		0.30*(10.40+2.20)	m ²	3.780	
				RAZEM	3.780
7	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
		opierzenia murów ogniowych 0.50*(10.40+2.80)	m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
8	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
		0.25*1.0	m ²	0.250	
				RAZEM	0.250
9	KNR-W 2-02 1609-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys. do 16 m	m ²		
		z poz. 1 184.220/12.20*12.70	m ²	191.770	
		z poz. 2 32.48/11.20*11.70	m ²	33.930	
				RAZEM	225.700
10		Czas pracy rusztowań grupy	r-g		
				RAZEM	0.000

Załącznik nr 2 do umowy
Łąkowa 47.KST

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	blacha stalowa ocynkowana płaska 0.50 mm	kg	1.2525		1.2525	0.00	0.00	
2.	blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm	kg	36.6300		36.6300	0.00	0.00	
3.	drut stalowy okrągły 3 mm	kg	2.0313		2.0313	0.00	0.00	
4.	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	0.1984		0.1984	0.00	0.00	
5.	listwy narożnikowe aluminiowe	m	114.4000		114.4000	0.00	0.00	
6.	listwy cokołowe aluminiowe lub z PCW	m	16.6100		16.6100	0.00	0.00	
7.	haki do muru	kg	2.7084		2.7084	0.00	0.00	
8.	podkład pod tynk	kg	59.5925		59.5925	0.00	0.00	
9.	farba silikonowa	kg	86.6800		86.6800	0.00	0.00	
10.	zaprawa łącząca	kg	1325.2110		1325.2110	0.00	0.00	
11.	płyty styropianowe gr 12cm	m ²	189.7466		189.7466	0.00	0.00	
12.	płyty styropianowe gr. 3cm	m ²	33.4544		33.4544	0.00	0.00	
13.	kołki rozprężne plastikowe	szt	866.8000		866.8000	0.00	0.00	
14.	tynk cienkowarstwowy mineralny	kg	866.8000		866.8000	0.00	0.00	
15.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m ³	0.0248		0.0248	0.00	0.00	
16.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II	m ³	0.0293		0.0293	0.00	0.00	
17.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	0.0406		0.0406	0.00	0.00	
18.	płyty pomostowe robocze	m ²	1.3768		1.3768	0.00	0.00	
19.	płyty pomostowe komunikacyjne	m ²	0.0451		0.0451	0.00	0.00	
20.	wzmocniona tkanina z włókna szklanego	m ²	33.2200		33.2200	0.00	0.00	
21.	siatka z włókna szklanego	m ²	238.3700		238.3700	0.00	0.00	
22.	woda	m ³	0.0596		0.0596	0.00	0.00	
23.	kołki rozporowe plastikowe	szt	46.2450		46.2450	0.00	0.00	
24.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Materiały w pozycjach 8,9,10,14 zabezpiecza Zamawiający pozostałe materiały należy ująć w kalkulacji oferty