

Załącznik nr 1 do umowy ŁAKOWA 22

Spokojna 22.KST

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 2 1901-01	Docieplenie ścian budynków, ścian bocznych loggi z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - metoda lekka	m ²		
		ŚCIANA WSCHODNIA 12.50*(0.80+0.20+0.25+5.14+0.65+0.20+0.25+4.45)	m ²	149.250	
		ŚCIANA ZACHODNIA 12.50*(10.40+(0.80+0.20+0.25)*2)	m ²	161.250	
		A (suma częściowa)	m ²	310.500	
		balkony 4.30*2.43*4	m ²	41.796	
		potrącenia drzwi i okna -(2.02*1.40+0.80*2.15)*4	m ²	-18.192	
				RAZEM	334.104
2	KNNR 2 1901-01	Docieplenie ścian budynków, ścian bocznych loggi z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - metoda lekka	m ²		
		Ściana osłonowa balkonów (11.25*1.20*2*2)+(0.20*11.25*2)	m ²	58.500	
				RAZEM	58.500
3	KNNR 2 1901-02	Docieplenie ścian budynków z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - metoda lekka - dodatkowa warstwa siatki w miejscach szczególnie narażonych	m ²		
		2.0*((0.80+0.20+0.25+5.14+0.65+0.20+0.25+4.45)+(10.40+(0.80+0.20+0.25)*2))	m ²	49.680	
				RAZEM	49.680
4	KNNR 2 1902-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka	m		
		- dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych - narożniki: listwy aluminiowe	m	97.600	
		ściany szczytowe	m	11.200	
		okna	m	25.480	
		(1.40+2.02+0.80+2.15)*4		RAZEM	134.280
5	KNNR 2 1902-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka	m		
		- dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych cokoły - listwy aluminiowe	m	24.840	
		(0.80+0.20+0.25+5.14+0.65+0.20+0.25+4.45)+(10.40+(0.80+0.20+0.25)*2)		RAZEM	24.840
6	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		0.30*(10.40+5.14+0.80)	m ²	4.902	
				RAZEM	4.902
7	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
		opierzenia murów ogniowych	m ²	8.170	
		0.50*(10.40+5.14+0.80)		RAZEM	8.170
8	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
		daszki balkonowe	m ²	0.700	
		0.25*1.40*2		RAZEM	0.700
9	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		2.10*4	m	8.400	
				RAZEM	8.400
10	KNR-W 4-01 0323-02	Obsadzenie podokienników stalowych ponad 1.5 w ścianach	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR-W 2-02 1609-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys. do 16 m	m ²		
		z poz. 1 310.50/12.50*13.10	m ²	325.404	
				RAZEM	325.404
12		Czas pracy rusztowań grupy	r-g		
				RAZEM	0.000

Załącznik nr 2 do umowy ŁAKOWA 22

Spokojna 22.KST

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	paprapety stalowe dł 2,10m	szt	4.0000		4.0000	0.00	0.00	
2.	blacha stalowa ocynkowana płaska 0.50 mm	kg	3.5070		3.5070	0.00	0.00	
3.	blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm	kg	45.3435		45.3435	0.00	0.00	
4.	drut stalowy okrągły 3 mm	kg	2.9286		2.9286	0.00	0.00	
5.	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	0.2565		0.2565	0.00	0.00	
6.	listwy narożnikowe aluminiowe	m	147.7080		147.7080	0.00	0.00	
7.	listwy cokołowe aluminiowe lub z PCW	m	27.3240		27.3240	0.00	0.00	
8.	haki do muru	kg	3.9048		3.9048	0.00	0.00	
9.	podkład pod tynk	kg	107.9661		107.9661	0.00	0.00	
10.	farba silikonowa	kg	157.0416		157.0416	0.00	0.00	
11.	zaprawa łącząca	kg	2389.0392		2389.0392	0.00	0.00	
12.	płyty styropianowe gr 12cm	m ²	344.1271		344.1271	0.00	0.00	
13.	płyty styropianowe gr. 3cm	m ²	60.2550		60.2550	0.00	0.00	
14.	kołki rozprężne plastikowe	szt	1570.4160		1570.4160	0.00	0.00	
15.	piasek do zapraw	m ³	0.0880		0.0880	0.00	0.00	
16.	cement portlandzki zwykły bez dodatków " 35"	kg	34.5200		34.5200	0.00	0.00	
17.	tynk cienkowarstwowy mineralny	kg	1570.4160		1570.4160	0.00	0.00	
18.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m ³	0.0358		0.0358	0.00	0.00	
19.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II	m ³	0.0423		0.0423	0.00	0.00	
20.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	0.0586		0.0586	0.00	0.00	
21.	płyty pomostowe robocze	m ²	1.9850		1.9850	0.00	0.00	
22.	płyty pomostowe komunikacyjne	m ²	0.0651		0.0651	0.00	0.00	
23.	wzmocniona tkanina z włókna szklanego	m ²	54.6480		54.6480	0.00	0.00	
24.	siatka z włókna szklanego	m ²	431.8644		431.8644	0.00	0.00	
25.	woda	m ³	0.0796		0.0796	0.00	0.00	
26.	kołki rozporowe plastikowe	szt	60.4090		60.4090	0.00	0.00	
27.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Materiały w pozycjach 9,10,11,17 zabezpiecza Zamawiający pozostałe materiały należy ująć w kalkulacji oferty.