

PRZETARG nr I zał 1/1 do umowy

Os Przyjaźni 2

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 2 1901-01	Docieplenie ścian budynków, ścian bocznych loggi z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - metoda lekka 173.31+174.49	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	347.800	
				RAZEM	347.800
2	KNNR 2 1901-02	Docieplenie ścian budynków z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - metoda lekka - dodatkowa warstwa siatki w miejscach szczególnie narażonych 2.0*(11.75+11.83)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	47.160	
				RAZEM	47.160
3	KNNR 2 1902-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych - narożniki: listwy aluminiowe 14.75*6	m		
			m	88.500	
				RAZEM	88.500
4	KNNR 2 1902-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych cokoły - listwy aluminiowe 11.75+11.83	m		
			m	23.580	
				RAZEM	23.580
5	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebrawie obróbek murów ogniwych, z blachy nie nadającej się do użytku 0.30*10.45*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.270	
				RAZEM	6.270
6	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 0.50*10.45*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.450	
				RAZEM	10.450
7	KNR-W 2-02 1609-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys. do 16 m z poz. 1 347.8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	347.800	
				RAZEM	347.800
8		Czas pracy rusztowań grupy	r-g	RAZEM	0.000