

PRZETARG Nv I zał do umowy 1/3

Osiedle Przyjaźni 4

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 2 1901-01	Docieplenie ścian budynków, ścian bocznych loggi z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - metoda lekka 171.1+190.28	m ²		
			m ²	361.380	
				RAZEM	361.380
2	KNNR 2 1901-02	Docieplenie ścian budynków z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - metoda lekka - dodatkowa warstwa siatki w miejscach szczególnie narażonych 2.0*(11.60+12.90)	m ²		
			m ²	49.000	
				RAZEM	49.000
3	KNNR 2 1902-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych - narożniki: listwy aluminiowe 14.75*6	m		
			m	88.500	
				RAZEM	88.500
4	KNNR 2 1902-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych cokoły - listwy aluminiowe 11.60+12.90	m		
			m	24.500	
				RAZEM	24.500
5	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, z blachy nie nadającej się do użytku 0.30*10.45*2	m ²		
			m ²	6.270	
				RAZEM	6.270
6	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 0.50*10.45*2	m ²		
			m ²	10.450	
				RAZEM	10.450
7	KNR-W 2-02 1609-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys. do 16 m z poz. 1 361.38	m ²		
			m ²	361.380	
				RAZEM	361.380
8		Czas pracy rusztowań grupy	r-g	RAZEM	0.000