

PRZETARG NR II Zał. Nr 1/2 do umowy

Wejherowo ul Kołataja 3

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 2 1901-01	Docieplenie ścian budynków, ścian bocznych loggi z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - metoda lekka 14.75*18.41 14.75*16.38 14.75*2.37*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	271.548	
			m <sup>2</sup>	241.605	
			m <sup>2</sup>	69.915	
				RAZEM	583.068
2	KNNR 2 1901-02	Docieplenie ścian budynków z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - metoda lekka - dodatkowa warstwa siatki w miejscach szczególnie narażonych 2,0*(14.45*2+3.36+1.97*2)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	72.400	
				RAZEM	72.400
3	KNNR 2 1902-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych - narożniki: listwy aluminiowe 14.75*7	m		
			m	103.250	
				RAZEM	103.250
4	KNNR 2 1902-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych cokoły - listwy aluminiowe (14.45*2+3.36+1.97*2)	m		
			m	36.200	
				RAZEM	36.200
5	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, z blachy nie nadającej się do użytku 0.30*(10.45*2)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.270	
				RAZEM	6.270
6	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 0.50*10.45*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.450	
				RAZEM	10.450
7	KNR-W 2-02 1609-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wys. do 16 m z poz. 1 583.068	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	583.068	
				RAZEM	583.068
8		Czas pracy rusztowań grupy	r-g		
				RAZEM	0.000