

PRZETARG Nr III za 1/1 do umowy

Wejherowo ul Ofiar Piśnicy 3

KSIĄZKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 2 1901-01	Docieplenie ścian budynków, ścian bocznych loggi z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - metoda lekka 14.75*18.12 14.75*16.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	267.270	
			m <sup>2</sup>	240.425	
				RAZEM	507.695
2	KNNR 2 1901-02	Docieplenie ścian budynków z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - metoda lekka - dodatkowa warstwa siatki w miejscach szczególnie narażonych 2.0*(14.45*2+1.30+3.27)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	66.940	
				RAZEM	66.940
3	KNNR 2 1902-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych - narożniki: listwy aluminiowe 14.75*8	m		
			m	118.000	
				RAZEM	118.000
4	KNNR 2 1902-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych cokoły - listwy aluminiowe (14.45*2+1.30+3.27)	m		
			m	33.470	
				RAZEM	33.470
5	KNR-W 4-01 0545-08	Rozzebranie obróbek murów ognioowych, z blachy nie nadającej się do użytku 0.30*(14.45*2+3.27+1.3)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.041	
				RAZEM	10.041
6	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 0.50*(14.45*2+3.27+1.3)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16.735	
				RAZEM	16.735
7	KNR-W 2-02 1609-02	Rusztowania ramowe przysięcienne RR - 1/30 wys. do 16 m  z poz. 1 507.695	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	507.695	
				RAZEM	507.695
8		Czas pracy rusztowań grupy	r-g		
				RAZEM	0.000