

Przetarg NR III Zał Nr 1/2 do umowy

Wejherowo ul Żeromskiego 5

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 2 1901-01	Docieplenie ścian budynków, ścian bocznych loggi z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - metoda lekka 14.75*15.00 14.75*19.95 (14.75*1.72)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	221.250	
			m <sup>2</sup>	294.263	
			m <sup>2</sup>	50.740	
				RAZEM	566.253
2	KNNR 2 1901-02	Docieplenie ścian budynków z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - metoda lekka - dodatkowa warstwa siatki w miejscach szczególnie narażonych 2.0*(14.40*2+1.72*2+4.75)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	73.980	
				RAZEM	73.980
3	KNNR 2 1902-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych - narożniki: listwy aluminiowe 14.75*8	m		
			m	118.000	
				RAZEM	118.000
4	KNNR 2 1902-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych cokoły - listwy aluminiowe (14.40*2+1.72*2+4.75)	m		
			m	36.990	
				RAZEM	36.990
5	KNR-W 4-01 0545-08	Rozbranie obróbek murów ogniowych, z blachy nie nadającej się do użytku 0.30*(14.40*2+1.72*2+4.75)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11.097	
				RAZEM	11.097
6	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 0.50*(14.40*2+1.72*2+4.75)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	18.495	
				RAZEM	18.495
7	KNR-W 2-02 1609-02	Rusztowania ramowe przysicenne RR - 1/30 wys. do 16 m  z poz. 1 566.253	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	566.253	
				RAZEM	566.253
8		Czas pracy rusztowań grupy	r-g		
				RAZEM	0.000