

# PRZETARG NR IV zał. w 1 do umowy

Wejherowo ul Necla 4

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst                 | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz  | Razem   |
|-----|-----------------------|--|----------------|---------|---------|
| 1   | KNNR 2<br>1901-01     | Docieplenie ścian budynków, ścian bocznych loggi z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - metoda lekka<br>14.75*16.30*2<br>14.75*1.35*2                                     | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                       |  | m <sup>2</sup> | 480.850 |         |
|     |                       |  | m <sup>2</sup> | 39.825  |         |
|     |                       |  |                | RAZEM   | 520.675 |
| 2   | KNNR 2<br>1901-02     | Docieplenie ścian budynków z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - metoda lekka - dodatkowa warstwa siatki w miejscach szczególnie narażonych<br>2.0*(14.4+1.33+1.35+1.35) | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                       |  | m <sup>2</sup> | 36.860  |         |
|     |                       |  |                |         | RAZEM   |
| 3   | KNNR 2<br>1902-11     | Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych - narożniki: listwy aluminiowe<br>14.75*6                  | m              |         |         |
|     |                       |  | m              | 88.500  |         |
|     |                       |  |                |         | RAZEM   |
| 4   | KNNR 2<br>1902-11     | Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych - cokoły - listwy aluminiowe<br>(14.4+1.33+1.35+1.35)      | m              |         |         |
|     |                       |  | m              | 18.430  |         |
|     |                       |  |                |         | RAZEM   |
| 5   | KNR-W 4-01<br>0545-08 | Rozebranie obróbek murów ogniwych, z blachy nie nadającej się do użytku<br>0.30*(10.45*2)  | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                       |  | m <sup>2</sup> | 6.270   |         |
|     |                       |  |                |         | RAZEM   |
| 6   | KNR-W 2-02<br>0514-02 | Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej<br>0.50*10.45*2   | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                       |  | m <sup>2</sup> | 10.450  |         |
|     |                       |  |                |         | RAZEM   |
| 7   | KNR-W 2-02<br>1609-02 | Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys. do 16 m<br><br>z poz. 1<br>520.675   | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                       |  | m <sup>2</sup> | 520.675 |         |
|     |                       |  |                |         | RAZEM   |
| 8   |                       | Czas pracy rusztowań grupy   | r-g            | RAZEM   | 0.000   |