

PRZETARG Nr V za w 1/2 do umowy

Reda ul Łąkowa 43

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 2 1901-01	Docieplenie ścian budynków, ścian bocznych loggi z przyklejeniem styropianu gr. 12cm i 1 warstwy siatki - metoda lekka 14.9*10.00 14.9*12.89	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	149.000	
			m <sup>2</sup>	192.061	
				RAZEM	341.061
2	KNNR 2 1901-02	Docieplenie ścian budynków z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - metoda lekka - dodatkowa warstwa siatki w miejscach szczególnie narażonych 2.0*(10.0+12.89)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	45.780	
				RAZEM	45.780
3	KNNR 2 1902-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych - narożniki: listwy aluminiowe 14.90*7	m		
			m	104.300	
				RAZEM	104.300
4	KNNR 2 1902-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych cokoły - listwy aluminiowe 1.0+7.7+0.7+0.85+10.44+0.8	m		
			m	21.490	
				RAZEM	21.490
5	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, z blachy nie nadającej się do użytku 0.30*(10.44+10.44)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.264	
				RAZEM	6.264
6	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 0.50*(10.44+10.44)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.440	
				RAZEM	10.440
7	KNR-W 2-02 1609-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys. do 16 m z poz. 1 341.061	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	341.061	
				RAZEM	341.061
8		Czas pracy rusztowań grupy	r-g		
				RAZEM	0.000