

PRZETARG Nr V zał 1/1 do umowy

Reda ul Łąkowa 45 z narożnikiem Łąkowa 47

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Łąkowa 45</b>					
1	KNNR 2	Docieplenie ścian budynków, ścian bocznych loggi z przyklejeniem styropianu gr. 12cm i 1 warstwy siatki - metoda lekka 14.90*4.76 4.50*7.82 14.90*9.66 A (suma częściowa)  potrącenia okna -(1.2*1.2*5) balkony (4.3*2.43)*5 potrącenia okna -((0.8*2.15)*5+(2.02*1.4)*5)	m <sup>2</sup>		
d.1	1901-01		m <sup>2</sup>	70.924	
			m <sup>2</sup>	35.190	
			m <sup>2</sup>	143.934	
			m <sup>2</sup>	250.048	
			m <sup>2</sup>	-7.200	
			m <sup>2</sup>	52.245	
			m <sup>2</sup>	-22.740	
			RAZEM	272.353	
2	KNNR 2	Docieplenie ścian bocznych balkonów z przyklejeniem styropianu gr. 3cm i 1 warstwy siatki - metoda lekka 1.2*14.54*2*2 0.2*14.54*2	m <sup>2</sup>		
d.1	1901-01		m <sup>2</sup>	69.792	
			m <sup>2</sup>	5.816	
			RAZEM	75.608	
3	KNNR 2	Docieplenie ścian budynków z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - metoda lekka - dodatkowa warstwa siatki w miejscach szczególnie narażonych 2.0*(4.76+4.5+9.66)	m <sup>2</sup>		
d.1	1901-02		m <sup>2</sup>	37.840	
			RAZEM	37.840	
4	KNNR 2	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych - narożniki: listwy aluminiowe 14.90*6 14.54*4 0.8*2+2.1+2.02*2+1.40+(1.2*3)*2	m		
d.1	1902-11		m	89.400	
			m	58.160	
			m	16.340	
			RAZEM	163.900	
5	KNNR 2	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych cokoły - listwy aluminiowe 2.62+2.45+4.96+1.2+0.54+0.8+0.65	m		
d.1	1902-11		m	13.220	
			RAZEM	13.220	
6	KNNR 2	Wyrównanie czoła płyt balkonowych zaprawą klejową  0.20*4.3*5	m <sup>2</sup>		
d.1	1902-10 analogia		m <sup>2</sup>	4.300	
			RAZEM	4.300	
7	KNNR 2	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi  czoła płyt balkonowych 0.20*4.3*5	m <sup>2</sup>		
d.1	1405-02		m <sup>2</sup>	4.300	
			RAZEM	4.300	
8	KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek murów ogniowych, z blachy nie nadającej się do użytku 0.30*(10.44+10.44)	m <sup>2</sup>		
d.1	0545-08		m <sup>2</sup>	6.264	
			RAZEM	6.264	
9	KNR-W 2-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 0.50*(10.44+10.44)	m <sup>2</sup>		
d.1	0514-02		m <sup>2</sup>	10.440	
			RAZEM	10.440	
10	KNR 4-01	Demontaż parapetów zewnętrznych  2.1*5	m		
d.1	0354-11		m	10.500	
			RAZEM	10.500	
11	KNR 4-01	Demontaż parapetów zewnętrznych  1.2*5	m		
d.1	0354-11		m	6.000	
			RAZEM	6.000	
12	KNR-W 2-02	Obsadzenie parapetów z blachy stalowej powlekańej dł. 2,1m  5	szt		
d.1	0135-02		szt	5.000	
			RAZEM	5.000	
13	KNR-W 2-02	Obsadzenie parapetów z blachy stalowej powlekańej dł. 1,2m  5	szt		
d.1	0135-02		szt	5.000	
			RAZEM	5.000	
14	KNR-W 2-02	Rusztowania ramowe przysięenne RR - 1/30 wys. do 16 m  z poz. 1 250.00+52.245	m <sup>2</sup>		
d.1	1609-02		m <sup>2</sup>	302.245	
			RAZEM	302.245	