

Przetarg Nr V zot 1/1 c.d.

Reda ul Łąkowa 45 z narożnikiem Łąkowa 47

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1		Czas pracy rusztowań grupy	r-g		
				RAZEM	0.000
<b>2 Łąkowa 47 - narożnik</b>					
16 d.2	KNNR 2 1901-01	Docieplenie ścian budynków, ścian bocznych loggi z przyklejeniem styropianu gr. 12cm i 1 warstwy siatki - metoda lekka 12.20*0.82	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.004	
				RAZEM	10.004
17 d.2	KNNR 2 1901-02	Docieplenie ścian budynków z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - metoda lekka - dodatkowa warstwa siatki w miejscach szczególnie narażonych 2.0*0.82	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.640	
				RAZEM	1.640
18 d.2	KNNR 2 1902-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych - narożniki: listwy aluminiowe 12.20	m m	12.200	
				RAZEM	12.200
19 d.2	KNNR 2 1902-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych - cokoły - listwy aluminiowe 0.82	m m	0.820	
				RAZEM	0.820
20 d.2	KNR-W 2-02 1609-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wys. do 16 m z poz. 16 10.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.000	
				RAZEM	10.000
21 d.2		Czas pracy rusztowań grupy	r-g		
				RAZEM	0.000