

PRZETARG Nr VI za 1/2 do umowy

Reda ul Łąkowa 37

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 2 1901-01	Docieplenie ścian budynków, ścian bocznych loggi z przyklejeniem styropianu gr. 12cm i 1 warstwy siatki - metoda lekka 14.90*11.22 14.90*9.86 A (suma częściowa)  balkony (4.3*2.43)*5 potrącenia okna -((0.8*2.15)*5+(2.02*1.4)*5)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	167.178	
			m <sup>2</sup>	146.914	
			m <sup>2</sup>	314.092	
			m <sup>2</sup>	52.245	
			m <sup>2</sup>	-22.740	
		RAZEM		343.597	
2	KNNR 2 1901-01	Docieplenie ścian bocznych balkonów z przyklejeniem styropianu gr. 3cm i 1 warstwy siatki - metoda lekka 1.2*14.54*2*2 0.2*14.54*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	69.792	
			m <sup>2</sup>	5.816	
		RAZEM		75.608	
3	KNNR 2 1901-02	Docieplenie ścian budynków z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - metoda lekka - dodatkowa warstwa siatki w miejscach szczególnie narażonych 2.0*(11.22+9.86)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	42.160	
		RAZEM		42.160	
4	KNNR 2 1902-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych - narożniki: listwy aluminiowe 14.90*7 14.54*4 0.8*2+2.1+2.02*2+1.40	m		
			m	104.300	
			m	58.160	
			m	9.140	
		RAZEM		171.600	
5	KNNR 2 1902-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych cokoły - listwy aluminiowe 11.20+9.86	m		
			m	21.060	
		RAZEM		21.060	
6	KNNR 2 1902-10 analogia	Wyrównanie czoła płyt balkonowych zaprawą klejową  0.20*4.3*5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.300	
		RAZEM		4.300	
7	KNNR 2 1405-02	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi  czoła płyt balkonowych 0.20*4.3*5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.300	
		RAZEM		4.300	
8	KNR-W 4-01 0545-08	Rozzbranie obróbek murów ogniowych, z blachy nie nadającej się do użytku 0.30*(9.10+5.15)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.275	
		RAZEM		4.275	
9	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 0.50*(9.10+5.15)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.125	
		RAZEM		7.125	
10	KNR 4-01 0535-05	Rozzbranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku  14.90	m		
			m	14.900	
		RAZEM		14.900	
11	KNR-W 2-02 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - rury spustowe z rozbiórki 14.9	m		
			m	14.900	
		RAZEM		14.900	
12	KNR 4-01 0354-11	Demontaż parapetów zewnętrznych  2.1*5	m		
			m	10.500	
		RAZEM		10.500	
13	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie parapetów z blachy stalowej powłokanej dł. 2,1 m  5	szt		
			szt	5.000	
		RAZEM		5.000	
14	KNR-W 2-02 1609-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wys. do 16 m  z poz. 1 314.092+52.245	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	366.337	
		RAZEM		366.337	
15		Czas pracy rusztowań grupy	r-g		
				RAZEM	0.000