

PRZETARG NR VI

Zet 1/1 do umowy

Reda ul Łąkowa 39

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wylczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|-----------------------|---|----------------|---------|---------|
| 1 | KNNR 2 1901-01 | Docieplenie ścian budynków, ścian bocznych loggi z przyklejeniem styropianu gr. 12cm i 1 warstwy siatki - metoda lekka 14.9*13.32 14.9*4.70 | m ² | | |
| | | | m ² | 198.468 | |
| | | | m ² | 70.030 | |
| | | | | RAZEM | 268.498 |
| 2 | KNNR 2 1901-02 | Docieplenie ścian budynków z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - metoda lekka - dodatkowa warstwa siatki w miejscach szczególnie narażonych 2.0*(11.22+9.86) | m ² | | |
| | | | m ² | 42.160 | |
| | | | | | |
| | | | | RAZEM | 42.160 |
| 3 | KNNR 2 1902-11 | Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych - narożniki: listwy aluminiowe 14.90*6 | m | | |
| | | | m | 89.400 | |
| | | | | | |
| | | | | RAZEM | 89.400 |
| 4 | KNNR 2 1902-11 | Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych cokoły - listwy aluminiowe 13.32*4.7 | m | | |
| | | | m | 18.020 | |
| | | | | | |
| | | | | RAZEM | 18.020 |
| 5 | KNR-W 4-01 0545-08 | Rozebranie obróbek murów ogniowych, z blachy nie nadającej się do użytku 0.30*(10.20+2.4) | m ² | | |
| | | | m ² | 3.780 | |
| | | | | | |
| | | | | RAZEM | 3.780 |
| 6 | KNR-W 2-02 0514-02 | Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 0.50*(10.20+2.4) | m ² | | |
| | | | m ² | 6.300 | |
| | | | | | |
| | | | | RAZEM | 6.300 |
| 7 | KNR-W 2-02 1609-02 | Rusztowania ramowe przysięenne RR - 1/30 wys. do 16 m z poz. 1 268.498 | m ² | | |
| | | | m ² | 268.498 | |
| | | | | | |
| | | | | RAZEM | 268.498 |
| 8 | | Czas pracy rusztowań grubo | r-g | | |
| | | | | RAZEM | 0.000 |