

PRZETARG Nr VII zał w 1/1 do umowy

Reda ul Spokojna 33

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 2 1901-01	Docieplenie ścian budynków, ścian bocznych loggi z przyklejeniem styropianu gr. 12cm i 1 warstwy siatki - metoda lekka 14.90*(10.44*2+1.2+1.23) 14.90*1.0 14.90*3.47	m ²		
			m ²	347.319	
			m ²	14.900	
			m ²	51.703	
				RAZEM	413.922
2	KNNR 2 1901-02	Docieplenie ścian budynków z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - metoda lekka - dodatkowa warstwa siatki w miejscach szczególnie narażonych 2.0*(10.44*2+1.20+1.23+1.0+3.37)	m ²		
			m ²	55.360	
				RAZEM	55.360
3	KNNR 2 1902-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych - narożniki: listwy aluminiowe 14.90*7	m		
			m	104.300	
				RAZEM	104.300
4	KNNR 2 1902-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych - cokoły - listwy aluminiowe (10.44*2+1.20+1.23+1.0+3.37)	m		
			m	27.680	
				RAZEM	27.680
5	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniwych, z blachy nie nadającej się do użytku 0.30*(10.44*2+1.0+3.37)	m ²		
			m ²	7.575	
				RAZEM	7.575
6	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 0.50*(10.44*2+1.0+3.37)	m ²		
			m ²	12.625	
				RAZEM	12.625
7	KNR-W 2-02 1609-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys. do 16 m z poz. 1 413.922	m ²		
			m ²	413.922	
				RAZEM	413.922
8		Czas pracy rusztowań grupy	r-g		
				RAZEM	0.000