

PRZETARG NR VII zat uw 1/2 do umowy

Reda ul Spokojna 35

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 2 1901-01	Docieplenie ścian budynków, ścian bocznych loggi z przyklejeniem styropianu gr. 12cm i 1 warstwy siatki - metoda lekka 14.90*(2.20+1.24)+((10.44-2.2)*0.9) 4.50*(5.0+3.5) 14.90*1.5 14.90*2.00 A (suma częściowa)  potrącenia okna -(1.2*1.2*5) balkony (4.3*2.43)*5 potrącenia okna -((0.8*2.15)*5+(2.02*1.4)*5)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	58.672	
			m <sup>2</sup>	38.250	
			m <sup>2</sup>	22.350	
			m <sup>2</sup>	29.800	
			m <sup>2</sup>	149.072	
			m <sup>2</sup>	-7.200	
				RAZEM	171.377
2	KNNR 2 1901-01	Docieplenie ścian bocznych balkonów z przyklejeniem styropianu gr. 3cm i 1 warstwy siatki - metoda lekka 1.2*14.54*2 0.2*14.54*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	69.792	
			m <sup>2</sup>	5.816	
				RAZEM	75.608
3	KNNR 2 1901-02	Docieplenie ścian budynków z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - metoda lekka - dodatkowa warstwa siatki w miejscach szczególnie narażonych 2.0*(2.20+1.24+8.2+1.5+5.0+3.5+2.0)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	47.280	
				RAZEM	47.280
4	KNNR 2 1902-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych - narożniki: listwy aluminiowe 14.90*6 14.54*4 0.8*2+2.1+2.02*2+1.40+(1.2*3)*2	m		
			m	89.400	
			m	58.160	
			m	16.340	
				RAZEM	163.900
5	KNNR 2 1902-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych cokoły - listwy aluminiowe 2.20+1.24+8.2+1.5+5.0+3.5+2.0	m		
			m	23.640	
				RAZEM	23.640
6	KNNR 2 1902-10 analogia	Wyrównanie czola płyt balkonowych zaprawą klejową  0.20*4.3*5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.300	
					RAZEM
7	KNNR 2 1405-02	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi  czola płyt balkonowych 0.20*4.3*5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.300	
				RAZEM	4.300
8	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, z blachy nie nadającej się do użytku 0.30*(10.44*2+1.24+2.0)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.236	
				RAZEM	7.236
9	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 0.50*(10.44*2+1.24+2.0)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12.060	
				RAZEM	12.060
10	KNR 4-01 0354-11	Demontaż parapetów zewnętrznych  2.1*5	m		
			m	10.500	
				RAZEM	10.500
11	KNR 4-01 0354-11	Demontaż parapetów zewnętrznych  1.2*5	m		
			m	6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie parapetów z blachy stalowej powlekanej dł. 2,1m  5	szt		
			szt	5.000	
				RAZEM	5.000
13	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie parapetów z blachy stalowej powlekanej dł. 1,2m  5	szt		
			szt	5.000	
				RAZEM	5.000
14	KNR-W 2-02 1609-02	Rusztowania ramowe przysięenne RR - 1/30 wys. do 16 m  z poz. 1 149.072+52.245	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	201.317	
				RAZEM	201.317
15		Czas pracy rusztowań grupy	f-g		