

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 2 1901-01	Docieplenie ścian budynków, ścian bocznych loggi z przyklejeniem styropianu gr. 12cm i 1 warstwy siatki - metoda lekka	m <sup>2</sup>		
		14.90*4.50	m <sup>2</sup>	67.050	
		14.90*(4.18+1.1+5.15+1.25)	m <sup>2</sup>	174.032	
		14.90*(1.25+8.90)	m <sup>2</sup>	151.235	
		A (suma częściowa)			
		potrącenia okna -(1.47*2.75*5)	m <sup>2</sup>	392.317	
		balkony (4.3*2.43)*5 potrącenia okna -((0.8*2.15)*5+(2.02*1.4)*5)	m <sup>2</sup>	-20.213	
				RAZEM	401.609
2	KNNR 2 1901-01	Docieplenie ścian bocznych balkonów z przyklejeniem styropianu gr. 3cm i 1 warstwy siatki - metoda lekka	m <sup>2</sup>		
		1.2*14.54*2*2	m <sup>2</sup>	69.792	
		1.2*14.54	m <sup>2</sup>	17.448	
		0.2*14.54*2	m <sup>2</sup>	5.816	
				RAZEM	93.056
3	KNNR 2 1901-02	Docieplenie ścian budynków z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - metoda lekka - dodatkowa warstwa siatki w miejscach szczególnie narażonych	m <sup>2</sup>		
		2.0*(4.50+4.18+1.1+5.15+1.25+1.25+8.90)	m <sup>2</sup>	52.660	
				RAZEM	52.660
4	KNNR 2 1902-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych - narożniki: listwy aluminiowe	m		
		14.90*8	m	119.200	
		14.54*4	m	58.160	
		0.8*2+2.1+2.02*2+1.40+(1.2*3)*2	m	16.340	
		1.47*2*5+2.75*5	m	28.450	
5	KNNR 2 1902-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych cokoły - listwy aluminiowe	m		
		4.50+4.18+1.1+5.15+1.25+1.25+8.90	m	26.330	
				RAZEM	26.330
6	KNNR 2 1902-10 analogia	Wyrównanie czoła płyt balkonowych zaprawą klejową	m <sup>2</sup>		
		0.20*4.3*5	m <sup>2</sup>	4.300	
7	KNNR 2 1405-02	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi	m <sup>2</sup>		
		czoła płyt balkonowych 0.20*4.3*5	m <sup>2</sup>	4.300	
				RAZEM	4.300
8	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		0.30*(4.50+4.18+10.44+8.90)	m <sup>2</sup>	8.406	
				RAZEM	8.406
9	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
		0.50*(4.50+4.18+10.44+8.90)	m <sup>2</sup>	14.010	
				RAZEM	14.010
10	KNR 4-01 0354-11	Demontaż parapetów zewnętrznych	m		
		2.1*5	m	10.500	
		2.8*5	m	14.000	
				RAZEM	24.500
11	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie parapetów z blachy stalowej powlekanej dł. 2,1m	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie parapetów z blachy stalowej powlekanej dł. 2,8m	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
13	KNR-W 2-02 1609-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys. do 16 m	m <sup>2</sup>		
		z poz. 1 392.317+52.245	m <sup>2</sup>	444.562	
				RAZEM	444.562
14		Czas pracy rusztowań grupy	r-g		
				RAZEM	0.000