

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 2 1901-02	Przyklejenie siatki na ścianach	m <sup>2</sup>		
		Budynek mieszkalno-administrcyjny			
		2.60*2.59-(1.46*2.59)	m <sup>2</sup>	2.953	
		2.35*14.80	m <sup>2</sup>	34.780	
		(2.40+0.60)*1.80-((2.4*0.78)*4+(0.78*0.85)*16)	m <sup>2</sup>	-12.696	
		4.90*16.80-((1.45*1.45)*5+(0.88*2.3)*4)	m <sup>2</sup>	63.712	
		11.20*16.80-(4.43+(2.48*0.78)*2+(0.78*10.5)*2+(0.88*0.85)*5+(0.88*1.45)*4+(0.90*2.30))	m <sup>2</sup>	152.567	
		(7.37*15.70)+(6.52*12.00)-((1.45*1.45)*14.0+(1.68*0.78)*2+(1.45*1.55)*9)	m <sup>2</sup>	141.666	
		(12.39+0.55)*15.70-((0.78*2.0)*4+(3.0*3.0)*3+(1.48*1.45)*8+(0.88*2.3)*4+(0.88*1.45)*4+(0.88*0.85)*4)	m <sup>2</sup>	136.558	
		sklep H			
		4.72*4.30	m <sup>2</sup>	20.296	
		6.62*4.30-(3.0*3.0)	m <sup>2</sup>	19.466	
		4.93*4.30-(3.0*3.0)	m <sup>2</sup>	12.199	
		5.79*5.17	m <sup>2</sup>	29.934	
		sklep C,D			
		(9.40*4.10)+(0.35*9.40)-((3.10*3.0)+(1.15*3.00))	m <sup>2</sup>	29.080	
		4.95*4.20-((3.0*3.0)+(3.0*0.70))	m <sup>2</sup>	9.690	
		16.17*4.30-(3.00*5.10)	m <sup>2</sup>	54.231	
		2.318*4.30-(0.78*2.30)	m <sup>2</sup>	8.173	
				RAZEM	702.609
2	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego AT-LAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		702.609	m <sup>2</sup>	702.609	
				RAZEM	702.609
3	KNNR 2 1405-02	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi	m <sup>2</sup>		
		702.609	m <sup>2</sup>	702.609	
				RAZEM	702.609
4	KNNR 2 1902-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych - narożniki	m		
		2.6+16.80*3+15.70+14.8*2	m	98.300	
		1.45*3*28	m	121.800	
		(0.88+2.31)*8	m	25.520	
		0.88*8+1.45*2*8	m	30.240	
		0.88*3*24	m	63.360	
		2.10*2*9	m	37.800	
				RAZEM	377.020
5	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenowa	m <sup>2</sup>		
		(0.88*2.31)*8	m <sup>2</sup>	16.262	
		0.88*1.45*8	m <sup>2</sup>	10.208	
		0.88*0.88*24	m <sup>2</sup>	18.586	
		1.45*1.45*28	m <sup>2</sup>	58.870	
				RAZEM	103.926
6	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ościeża okienne, płyty balkonowe od spodu, daszek wiatrotapu	m <sup>2</sup>		
		0.10*4.22*8	m <sup>2</sup>	3.376	
		1.20*4.22*8	m <sup>2</sup>	40.512	
		377.02*0.10	m <sup>2</sup>	37.702	
		0.40*5.20	m <sup>2</sup>	2.080	
				RAZEM	83.670
7	KNNR 2 1405-02	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi	m <sup>2</sup>		
		plyt balkonowych i ościeży			
		83.67	m <sup>2</sup>	83.670	
				RAZEM	83.670
8	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża dwukrotne gruntowanie	m <sup>2</sup>		
		702.609+83.67	m <sup>2</sup>	786.279	
				RAZEM	786.279