

Lp.	Podst	Opis i wycieszenia	j.m.	Poszcz	Razem
9	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 16.0+14.8+2.1+2.1	m m	 35.000	 35.000
10	KNR-W 2-02 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej - rury z demontażu 35	m m	 35.000	 35.000
11	KNR-W 2-02 1609.02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys. do 16 m z poz. I 956.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 956.150	 956.150
12		Czas pracy rusztowań grupy	r-g	RAZEM	0.000
13	KNR 7-12 0105-04	Odfuszczenie rur spustowych 16.48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.480	 16.480
14	KNR 7-12 0206-06	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi rur 16.48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.480	 16.480
15	KNR 7-12 0214-06	Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi rur spustowych 16.48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.480	 16.480
16	KNR 2-02 1220-04	Wejście do klatki schodowej : daszek - konstrukcja stalowa wypełniona płytą poliwęglanową z rynienką 1.1*2.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.365	 2.365
17	KNNR-W 3 1204-01	Zmycie graffiti - płytki klinkierowe na ścianach 14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.000	 14.000
18	KNR 19-01 0934-06	Odbicie okładzin ścian z płytek klinkierowych 6x25cm budynek mieszkalny 1.7*0.8*2 0.36*1.50 sklep H 0.25*4.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.720 0.540 1.125	 4.385
19	KNR-W 2-02 0919-02	Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm ścian 4.385 zjazd przy sklepach 0.25*4.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.385 1.200	 5.585