

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 2 1901-01	Docieplenie ścian budynków, ścian bocznych loggi z przyklejeniem styropianu gr. 12cm i 1 warstwy siatki - metoda lekka 14.90*(2.87+0.65+5.00) 14.90*(1.37+10.44+1.20)-(10.44*2.60) 14.90*1.60 A (suma częściowa)  balkony (4.3*2.43)*5 potrącenia okna -((0.8*2.15)*5+(2.02*1.4)*5)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	126.948	
			m <sup>2</sup>	166.705	
			m <sup>2</sup>	23.840	
			m <sup>2</sup>	317.493	
			m <sup>2</sup>	52.245	
			m <sup>2</sup>	-22.740	
				RAZEM	346.998
2	KNNR 2 1901-01	Docieplenie ścian bocznych balkonów z przyklejeniem styropianu gr. 3cm i 1 warstwy siatki - metoda lekka 1.2*14.54*2*2 0.2*14.54*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	69.792	
			m <sup>2</sup>	5.816	
				RAZEM	75.608
3	KNNR 2 1901-02	Docieplenie ścian budynków z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - metoda lekka - dodatkowa warstwa siatki w miejscach szczególnie narażonych 2.0*(2.87+0.65+5.00+1.2+1.6)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	22.640	
				RAZEM	22.640
4	KNNR 2 1902-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych - narożniki: listwy aluminiowe 14.90*8 14.54*4 0.8*2+2.1+2.02*2+1.40+(1.2*3)*2	m		
			m	119.200	
			m	58.160	
			m	16.340	
				RAZEM	193.700
5	KNNR 2 1902-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych cokoły - listwy aluminiowe (2.87+0.65+5.00+1.2+1.6)	m		
			m	11.320	
				RAZEM	11.320
6	KNNR 2 1902-10 analogia	Wyrównanie czoła płyt balkonowych zaprawą klejową  0.20*4.3*5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.300	
				RAZEM	4.300
7	KNNR 2 1405-02	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi  czoła płyt balkonowych 0.20*4.3*5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.300	
				RAZEM	4.300
8	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, z blachy nie nadającej się do użytku 0.30*(10.44*2+2.87+1.37)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.536	
				RAZEM	7.536
9	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 0.50*(10.44*2+2.87+1.37)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12.560	
				RAZEM	12.560
10	KNR 4-01 0354-11	Demontaż parapetów zewnętrznych  2.1*5	m		
			m	10.500	
				RAZEM	10.500
11	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie parapetów z blachy stalowej powlekaanej dł. 2.1m  5	szt		
			szt	5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNR-W 2-02 1609-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wys. do 16 m - Ustawienie rusztowania na ścianie południowej należy uzgodnić z właścicielami obiektów handlowych - kwaciarnia i złotnik. z poz. 1 317.493+52.245	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	369.738	
				RAZEM	369.738
13		Czas pracy rusztowań grupy	r-g		
				RAZEM	0.000
14	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej. Opierzenie dachu budynku handlowego na styku z dociepleniem 0.40*10.44	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.176	
				RAZEM	4.176
15	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe  1.0*10.44	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.440	
				RAZEM	10.440