

Lp.	Podst	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 2 1901-01	Docieplenie ścian budynków, ścian bocznych łoggi z przyklejeniem styropianu gr. 12cm i 1 warstwy siatki - metoda lekka	m <sup>2</sup>		
		11.80*9.60*2	m <sup>2</sup>	226.560	
		9.60*(7.20+9.20+7.2)-(2.45*2.5)*2	m <sup>2</sup>	214.310	
		9.60*(1.65+1.65)-(1.65*2.5)*2	m <sup>2</sup>	23.430	
		9.60*5.60	m <sup>2</sup>	53.760	
		(2.5*4.65*12)+(1.55*2.5)*3*2	m <sup>2</sup>	162.750	
		A (suma częściowa)			
			m <sup>2</sup>	680.810	
		potrącenia okna			
		-(1.45*1.45)*6	m <sup>2</sup>	-12.615	
		-(1.30*1.0)*4	m <sup>2</sup>	-5.200	
		-(1.45*2.75)*12	m <sup>2</sup>	-47.850	
		balkony			
		-(0.8*1.45)*24	m <sup>2</sup>	-27.840	
-(1.45*1.45)*24	m <sup>2</sup>	-50.460			
-(0.9*2.0)*24	m <sup>2</sup>	-43.200			
		RAZEM	493.645		
2	KNNR 2 1901-01	Docieplenie ścian bocznych balkonów z przyklejeniem styropianu gr. 3cm i 1 warstwy siatki - metoda lekka	m <sup>2</sup>		
		1.2*8.40*2*2*4	m <sup>2</sup>	161.280	
		1.2*2.5*2*3	m <sup>2</sup>	18.000	
		0.2*8.40*4	m <sup>2</sup>	6.720	
		0.2*2.50*3	m <sup>2</sup>	1.500	
		RAZEM	187.500		
3	KNNR 2 1901-02	Docieplenie ścian budynków z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - metoda lekka - dodatkowa warstwa siatki w miejscach szczególnie narażonych	m <sup>2</sup>		
		2.0*(11.80*2+7.2*2+9.2+5.6)	m <sup>2</sup>	105.600	
		RAZEM	105.600		
4	KNNR 2 1902-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych - narożniki: listwy aluminiowe	m		
		9.6*8	m	76.800	
		7.1*2	m	14.200	
		1.45*3*6	m	26.100	
		1.3*4*1.0*2*4	m	41.600	
		1.45*2*12+2.75*12	m	67.800	
		1.45*2*24+3.1*24	m	144.000	
		RAZEM	370.500		
5	KNNR 2 1902-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych cokoły - listwy aluminiowe	m		
		11.80*2+7.2*2+9.2+5.6	m	52.800	
		RAZEM	52.800		
6	KNNR 2 1902-10 analogia	Wyrównanie czoła płyt balkonowych zaprawą klejową	m <sup>2</sup>		
		0.20*4.65*24	m <sup>2</sup>	22.320	
		RAZEM	22.320		
7	KNNR 2 1405-02	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi	m <sup>2</sup>		
		czoła płyt balkonowych	m <sup>2</sup>	22.320	
		RAZEM	22.320		
8	KNNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		0.30*(11.8*2+23.6+5.6+4.65*2)	m <sup>2</sup>	18.630	
		RAZEM	18.630		
9	KNNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
		0.50*(11.8*2+23.6+5.6+4.65*2)	m <sup>2</sup>	31.050	
		RAZEM	31.050		
10	KNNR 4-01 0354-11	Demontaż parapetów zewnętrznych	m		
		1.45*30	m	43.500	
		0.80*24	m	19.200	
		2.75*12	m	33.000	